

Flurbereinigung Hollenstede

Stand: 15.05.2007

Übersicht bisher vorgesehene Wegebaumaßnahmen

E.Nr.	Weg	Ausbaulänge (m)	MSB bit (vorh. bit. Befestigung)	MSB bit (vorh. Schotter)	MSB SpB (vorh. Bit. Befestigung)	MSB SpB (vorh. Schotter)	MSB DoB (vorh. unbefestigt)	Einmündung gem. RLW	Aufweitung (LKW- Schleppkurve)	Querdurchlass DN 400	Querdurchlass DN 600	Querdurchlass DN 800	Querdurchlass DN 1000
ENr. 100	Achelbrook - Ost-West	1530 m	1530 m					1 St			16 m	8 m	
ENr. 101	Achelbrook - Nord	75 m	75 m					1 St				8 m	
ENr. 102	Moordamm	890 m	890 m							16 m			
ENr. 103	Moordamm Mitte	400 m	400 m										8 m
ENr. 104	Eschweg	780 m	100 m		680 m			1 St					
ENr. 105	Neustadt - Ost-West	1275 m	1275 m										
ENr. 106	Neustadt-Diersen	395 m	395 m										
ENr. 106	Neustadt Süd	530 m	530 m					1 St			8 m		
ENr. 107	Baggersee-Moordamm	225 m	225 m										
ENr. 108	An der langen Haar	535 m	535 m								8 m		
ENr. 109	Auf dem Fange	775 m	775 m										
ENr. 110	Zur Dasslage - K114-Fange	2515 m	2515 m					1 St		24 m			
ENr. 111	Zur Dasslage - Nordwest-Südost	1015 m	1015 m					1 St		16 m			
ENr. 112	Große Haar	1010 m	1010 m					1 St					
ENr. 113	Am Pallerkanal / Depe Gaarden	835 m	510 m	325 m									
ENr. 114	Zur Dasslage - Nordost-Südwest	3610 m	3610 m						1 St	24 m		16 m	
ENr. 115	Uckerschen Gaarden	555 m	555 m									8 m	
ENr. 116	Von der Haar	830 m	830 m					1 St					
ENr. 118	Hörsten	1650 m	1650 m					1 St					
ENr. 119	Losekamper Feld	750 m	750 m										
ENr. 120	Losekamp	355 m	355 m					1 St					
ENr. 121	Hagenbeck - West	435 m	205 m			230 m		1 St					
ENr. 122	Ahe	1200 m	1200 m					2 St		16 m			
ENr. 123	Hülsmann	600 m	480 m	120 m				1 St		8 m			
ENr. 124	Salleich	415 m	415 m					1 St		8 m			
ENr. 125	Daßbruch	1610 m					1610 m			8 m		8 m	
Summen:		24795 m	21830 m	445 m	680 m	230 m	1610 m	14 St	1 St	120 St	24 m	48 m	8 St

Abkürzungen:

MSB mittelsschwere Befestigung DoB Decke ohne Bindemittel
 SpB Spurbahn aus Beton bit. bituminös