

DIPL.-ING.
ARCHITEKT
A. HOCH
05901 / 9320-65

ENERG. SANIERUNG u. AUFBAU EINES ZIEGELDACHES

Heimathaus u. Feuerwehr Grafeld

in 49626 Grafeld, Dohrenerstr. 2

Kostenschätzung n. DIN 276:

240.000,00 €

Baukostenaufstellung				
Ko.-Gr.		Maßnahmen	Kosten	Gesamt
3.	Bauwerk-Baukonstr.			193.000,00 €
334	Außentüren u. -fenster		30.000,00 €	
		15 Stück Fensteranlagen Heimathaus	19.000,00 €	
		2 Stück Eingangstüranlage 1-flgl.	4.000,00 €	
		1 Stück Eingangstüranlage 1-flgl.	4.000,00 €	
		Malerarbeiten u. H.-K.-Nischen	3.000,00 €	
335	Außenwandbekleidungen		25.000,00 €	
		260 qm Dämmung Hohlschicht	10.000,00 €	
		200 qm Sanierung Verblendung	15.000,00 €	
364	Dachbekleidungen		82.000,00 €	
		450 qm Erneuerung und Dämmung Dachfläche, Ausbauten u. Giebel	63.000,00 €	
		Zimmerarbeiten	14.000,00 €	
		Klempnerarbeiten	5.000,00 €	
392	Gerüste	Gerüste Fassade	6.000,00 €	
394	Abbruchmaßnahmen	Entsorgung	5.000,00 €	
395	Instandsetzungen	nach Bedarf	45.000,00 €	
		Erneuerung Rolltore	12.000,00 €	
		Malerarbeiten	7.000,00 €	
		Erneuerung Deckenbekleidung	16.000,00 €	
		Erneuerung Bodenbeläge	8.000,00 €	
		Sonstiges	2.000,00 €	
4.	Bauwerk-Techn. Anlagen			15.000,00 €
420	Wärmeverorgungsanlagen		5.000,00 €	
421	Wärmeerzeugungsanlagen	Gasbrennwertkessel mit Abgasanlage	0,00 €	
422	Wärmeverteilstetze	Pumpen u. Verteilungen, Ventile	2.500,00 €	
423	Raumheizflächen	Umbau Heizkörper	2.500,00 €	
440	Starkstromanlagen		8.000,00 €	
443	Schaltanlagen	Beleuchtung	2.000,00 €	
445	Beleuchtungsanlagen	Erneuerung Beleuchtung	6.000,00 €	
494	Sonstige Maßnahmen	Demontagen	2.000,00 €	
7.	Baunebenkosten			32.000,00 €
730	Arch.- u. Ing.-leistungen		28.000,00 €	
770	Allg. Baunebenkosten		4.000,00 €	

Gesamtkosten:

240.000,00 €