

Kurzerläuterung „Gooseweg“

Für den „Gooseweg“ wurde die Kosten für einen Vollausbau ermittelt. Für die Herstellung der Kreuzung „Gooseweg, Hallweg, Friedhof“ wurden ebenfalls die Kosten für den Vollausbau ermittelt.

Beim Vollausbau handelt es sich um den Ausbau des gesamten Straßenkörpers zwischen den Grenzen. Hierbei werden auch die Nebenanlagen (wie Gehweg und Parkplätze) in Pflasterbauweise hergestellt.

Die Kosten für den Regenwasserkanal sind enthalten. Der Schmutzwasserkanal wird nicht neu ausgebaut.

1) Ausbau Gooseweg

Leistungen	Vollausbau
Kosten Straßenbau	108.213,50 €
Kosten Regenwasserkanal	24.789,00 €
Kosten netto	133.002,50 €
MwSt. 19 %	25.270,48 €
Gesamtkosten	158.272,98 €

2) Ausbau Kreuzung Gooseweg, Hallweg, Friedhof

Leistungen	Vollausbau
Kosten Straßenbau	42.994,00 €
Kosten Regenwasserkanal	3.890,00 €
Kosten netto	46.884,00 €
MwSt. 19 %	8.907,96 €
Gesamtkosten	55.791,96 €

Bei der Kostenschätzung wurde im Fahrbahnbereich und in den Seitenbereichen Betonrechteckpflaster berücksichtigt. Diese werden eine unterschiedliche Färbung zur optischen Abgrenzung erhalten.

In den Kosten für den Gooseweg ist lediglich das Abbauen und wieder Aufstellen der vorhandenen Beleuchtung berücksichtigt. Hier sind keine neuen Beleuchtungskörper geplant. Der Zustand der vorhandenen Kanalisation wird der Wasserverband Bersenbrück erst bei einer konkreten Planung prüfen.

Bei der Kostenermittlung sind die Kosten für belastetes Bodenmaterial und PAK-haltiges Asphalt auf Grundlage des Bodengutachtens berücksichtigt.

Bramsche, den 05. November 2020

Ing.-Büro Westerhaus
i.A. Kapillan Sivanesan